
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa wejścia z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Krasińskiego 8 w Katowicach
ADRES INWESTYCJI : 40-019 Katowice, ul. Krasińskiego 8
INWESTOR : POLITECHNIKA ŚLĄSKA
ADRES INWESTORA : 44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
BRANŻA : BUDOWLANA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Magdalena Głodny - starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
DATA OPRACOWANIA : 31.03.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DEMONTAŻOWE			
1 d.1	KNR 9-24 0101-01 kalk. własna drzwi wejściowe wraz z ościeżem drzwi do skrytek przy wejściu	Zabezpieczenie stolarki osłoną - założenie <ZABEZPIECZENIE DREWNIANYCH ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO RENOWACJI w ramach odrębnego zlecenia> 3,15*1,80 3,20*0,70*2	m ² m ² m ²	 5,670 4,480	
				RAZEM	10,150
2 d.1	KNR 9-24 0101-01 kalk. własna	Zabezpieczenie - założenie <ZABEZPIECZENIE RESZTY BUDYNKU W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZEBICIEM NOWEGO OTWOREM PRZED PYLENIEM, BRUDEM, itp.> 2,00*3,50	m ² m ²	 7,000	
				RAZEM	7,000
3 d.1	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych 5,000	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
4 d.1	KNR 4-04 0602-01 połączenie z obiektem	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych 1,40*2,20*0,54	m ³ m ³	 1,663	
				RAZEM	1,663
5 d.1	KNR 4-01 0313-02 nadproże	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1,70*0,20*0,54	m ³ m ³	 0,184	
				RAZEM	0,184
2		ROBOTY BUDOWLANE			
6 d.2	KNR-W 2-05 0208-04	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 50 kg 18*2/1000	t t	 0,036	
				RAZEM	0,036
7 d.2	analiza indywidualna	Dostawa kształtowników stalowych C100E 1,7*2	m m	 3,400	
				RAZEM	3,400
8 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek poz.7	m m	 3,400	
				RAZEM	3,400
9 d.2	KNR 4-01 0710-02 połączenie z obiektem po drzwiach przedsionka	Uzupełnienie tynków zwykłych wew- nętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) 2,20*0,54*2+1,40*0,50+2,20*0,30*2 (3,50*2+1,90)*0,15	m ² m ² m ²	 4,396 1,335	
				RAZEM	5,731
10 d.2	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 100-02 3,40*3,50	m ² m ²	 11,900	
				RAZEM	11,900
11 d.2	KNR AT-43 0110-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na podwójnej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.41.03) 1,50*3,50	m ² m ²	 5,250	
				RAZEM	5,250
12 d.2	NNRNKB 202 1134-01 przedsionek	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 2,70*3,70+1,40*0,54 1,80*1,25+0,70*0,70+0,70*0,90	m ² m ² m ²	 10,746 3,370	
				RAZEM	14,116
13 d.2	NNRNKB 202 1134-02 tynki cement.	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (1,00+3,70+1,00+0,54*2+0,50+1,25*2)*3,50	m ² m ²	 34,230	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	plyty GK	(3,40+1,00)*3,50	m ²	15,400	
				RAZEM	49,630
14	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.12	m ²		
			m ²	14,116	
				RAZEM	14,116
15	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.13	m ²		
			m ²	49,630	
				RAZEM	49,630
16	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <SUFIT> poz.12	m ²		
			m ²	14,116	
				RAZEM	14,116
17	KNR 2-02 d.2 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami LATEKSOWYMI powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <ŚCIANY> poz.13	m ²		
			m ²	49,630	
				RAZEM	49,630
18	NNRNKB d.2 202 1134-01 przejście	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.20	m ²		
			m ²	0,756	
				RAZEM	0,756
19	NNRNKB d.2 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm poz.20	m ²		
			m ²	0,756	
				RAZEM	0,756
20	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 1,40*0,54	m ²		
			m ²	0,756	
				RAZEM	0,756
3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
21	KNR 9-24 d.3 0101-02 kalk. własna	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie poz.1+poz.2	m ²		
			m ²	17,150	
				RAZEM	17,150
22	KNR-W 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.12	m ²		
			m ²	14,116	
				RAZEM	14,116
23	KNR-W 4-01 d.3 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone 1,78*3,10	m ²		
			m ²	5,518	
				RAZEM	5,518
24	KNR-W 4-01 d.3 0109-11 0109-12 otwór w ścianie nadproże	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.4 poz.5	m ³		
			m ³	1,663	
			m ³	0,184	
				RAZEM	1,847
25	KNR-W 4-01 d.3 0109-11 0109-12 ziom	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 1,10*0,04*poz.3*10*7700 <przyjęto wagę 7700 kg/m3>	kg		
			kg	169,400	
				RAZEM	169,400
26	kalk. własna d.3	Opłata za składowanie na wysypisku <GRUZ> poz.24	m ³		
			m ³	1,847	
				RAZEM	1,847