

Przedmiar

WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ W PIWNICY

Data: 2026-01-27

Obiekt: Wydział Mechaniczny technologiczny  
Gliwice, ul. Konarskiego 18A

Zamawiający: Politechnika Śląska  
ul. Akademicka 2A  
44-100 Gliwice

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Projektów Inwestycyjnych

Kosztorys opracowali:

Malgorzata Kwiecień, .....

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA</b>			
1.1 Kalk. ind. Wykucie ze ścian różnych elementów / Wykucie ościeżnic drzwiowych oraz oraz skrzydeł drzwiowych stalowych	~71		m2
1.2 KNR 401/313/2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	0,06	27,0	m3
1.3 KNRW 202/147/1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	2	8,00	m
1.4 KNRW 202/147/1 Ułożenie nadproży prefabrykowanych	1,4	18,0	m
1.5 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego, ściany	~183		m2
1.6 KNR 401/711/1 (2) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1·m2 (w 1 miejscu)	183		m2
1.7 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe,	~238		m2
1.8 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	238		m2
1.9 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych wraz z ościeżnicą katową, klamka i zamek patentowy, okucia ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, wymiar 80*200 cm	1		szt
1.10 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych wraz z ościeżnicą katową, klamka i zamek patentowy, okucia ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, wymiar 90*200 cm	1		szt
1.11 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych wraz z ościeżnicą katową, klamka i zamek patentowy, okucia ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, wymiar 100*200 cm	16		szt
1.12 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych pełnych wraz z ościeżnicą katową, klamka i zamek patentowy, okucia ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, wymiar (100+60)*200 cm	7		szt
1.13 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż drzwi stalowych dwuskrzydłowych pełnych wraz z ościeżnicą katową, klamka i zamek patentowy, okucia ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, wymiar (100+60)*200 cm + krata wentylacyjna	1		szt
1.14 Kalkulacja indywidualna - dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, ocieplonych, dwuskrzydłowych pełnych wraz z ościeżnicą katową, klamka i zamek patentowy, okucia ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, wymiar (100+40)*200 cm	1		szt
1.15 K. I. dostawa i montaż drzwi stalowych zewnętrznych, ocieplonych, dwuskrzydłowych pełnych wraz z ościeżnicą katową, klamka, zamek patentowy, okucia ze stali nierdzewnej, malowane proszkowo, wymiar (100+40)*200 cm dźwignia antypaniczna	1		szt
1.16 Kalkulacja indywidualna - wymiana zamka drzwiowego z gałką na zamek z klamką	3		szt
1.17 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	~28		m2
1.18 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana - cokół wys. 10 cm;	28		m2
1.19 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko + siatka zbrojeniowa	30		m2
1.20 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome,	30		m2
1.21 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła	30		m2
<b>2 ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>			
2.1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg folią malarską - rozłożenie	120		m2
2.2 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg folią malarską - usunięcie folii	120		m2
2.3 Kalkulacja indywidualna - wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej	~2 145		kg